



Commune de Creys-Mépieu

Déconstruction du bâtiment industriel sur la Zone du Devaux

DÉTAIL ESTIMATIF

| n° prix | Description des ouvrages | U | Quantité | Prix unit | Montant |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|---------|
| A - GENERALITE | | | | | |
| 1 | Installation de chantier , comprenant : Les démarches administratives L'amenée de tout le matériel nécessaire à la dévolution des travaux et leur évacuation en fin de chantier La pose d'une clôture et sa maintenance pendant toute la durée du chantier L'aménagement des accès véhicules, engins et piétons Les sujétions de signalisation, de sécurité du personnel, des riverains et des passants La remise en état du site après travaux les installations sanitaires réglementaires Toutes sujétions | F | 1 | | |
| 2 | Constat d'huissier , comprenant : L'état des ouvrages mitoyens à conserver L'état des murs de clôtures, des trottoirs et des ouvrages environnants L'état des plateformes mis à disposition pour l'exécution des travaux Toutes sujétions | F | 1 | | |
| B - DESAMIANTAGE | | | | | |
| 3 | Plan de retrait , comprenant : L'établissement du document unique d'évaluation des risques tel que défini par la réglementation La consultation pour avis du médecin du travail, du comité d'hygiène. La transmission à l'inspecteur du travail et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention des B.T.P Toutes sujétions | F | 1 | | |
| 4 | Contrôles d'empoussièrment , comprenant : Les mesures d'empoussièrment initiales, en cours de travaux et libératoires conformément à la réglementation en vigueur Toutes sujétions | F | 1 | | |

| n° prix | Description des ouvrages | U | Quantité | Prix unit | Montant |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|
| 5 | <p>Retrait des produit amiantés, repérés dans le rapport A06B177P/001-1 du 07/02/2018 établi par ALPES CONTRÔLES, comprenant :</p> <p>La suppression de tous les éléments contenant de l'amiante en adaptant la technique de dépose en fonction du matériau repéré</p> <p>La dépose soignée des matériaux</p> <p>La mise en sac avec double épaisseur de polyane</p> <p>Le coltinage et le tri des matériaux</p> <p>Le stockage provisoire et l'évacuation en décharge de classe appropriée</p> <p>Toutes sujétions</p> | F | 1 | | |
| C - DECONSTRUCTION GLOBALE | | | | | |
| 6 | <p>Désolidarisation du bâtiment, comprenant</p> <p>La déconnection des réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable et leur occultation soignée</p> <p>Toutes sujétions</p> | F | 1 | | |
| 7 | <p>Déconstruction du bâtiment, comprenant</p> <p>Toutes les opérations soignées de démontage des équipements, toitures, charpentes, menuiseries, plancher, électricité, chauffage, sanitaires, escaliers, emmarchements, descentes EP, habillages muraux, cloisons, etc....</p> <p>La démolition proprement dite des murs et dalles</p> <p>L'écrêtement des murs jusqu'à - 60 cm du niveau fini extérieur</p> <p>Le tri de tous les déchets susceptibles d'être produit lors de la démolition, en conformité avec le diagnostic des déchets MMN/A09V175L/MMN et le diagnostic des sols pollués MMN/A09P1703/SLA établis par ALPES CONTRÔLES</p> <p>Les frais d'évacuation et de stockage de ces déchets aux centres de stockage ou de traitement de classes appropriées</p> <p>La fourniture d'un bordereau de suivi des déchets</p> <p>Toutes sujétions</p> | F | 1 | | |
| 8 | <p>Grave naturelle 0/80, classification GTR D31 pour comblement des excavations, comprenant</p> <p>La fourniture en carrière autorisée</p> <p>L'extraction, le chargement et le transport</p> <p>La mise en dépôt provisoire éventuelle</p> <p>L'épandage et le réglage par couches de 30 cm maxi</p> <p>L'arrosage éventuelle et le compactage soigné</p> <p>La protection contre les eaux de toutes natures</p> <p>La réalisation de 5 essais à la plaque : portance à obtenir EV2 > 600 daN et EV2/EV1 < 2,2</p> <p>Toutes sujétions</p> | m3 | 400 | | |

| n° prix | Description des ouvrages | U | Quantité | Prix unit | Montant |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|
| 9 | Revêtement en roche concassée 0/31,5 gras, comprenant La fourniture en carrière autorisée L'extraction, le chargement et le transport La mise en dépôt provisoire éventuelle L'épandage et le réglage soigné à raison de 50 l/m ² Le compactage et l'arrosage éventuel Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils prescrits Toutes sujétions | m2 | 4 500 | | |
| Montant total H.T | | | | | |
| T.V.A 20,0 % | | | | | |
| Montant total T.T.C | | | | | |

Dressé à....., le.....

L'entreprise